

2015 г.

(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замену парпетов из кровельного железа на парпететы из оцинкованной стали жилого 10-ти этажного дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

по адресу: г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 8 "А"

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 165,103 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,210 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 252,32 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 год


УТВЕРЖДАЮ:



Раздел 1. Новый Раздел

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕР58-17-1	Разборка парпета из листовой стали НР (105 руб.) 83% от ФОТ СП (82 руб.) 65% от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	1,54	82,41	81,82	0,59		127	126	1		10,49	16,15		
2	ТЕР08-01-003-08	Заделка швов парпета раствором НР (312 руб.) 122% от ФОТ СП (231 руб.) 80% от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,328	2822,43	898,34	29,76		926	295	10		96,7	31,72		
3	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (парпеты) из листовой оцинкованной стали 10 220,58 = 9 886,19 - 0,004 x 8 475,00 + 4,935 x 74,83 НР (1848 руб.) 120% от ФОТ СП (945 руб.) 55% от ФОТ	100 м2 покрытия	1,54	10220,58	961,76	32,85	3,83	15740	1481	51	6	112,75	173,64	0,2	0,31
4	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,7854	42,98	42,98			34	34						
5	ФССЦпг03-21-01-006	Перевозка мусора строительного автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,7854	7,64		7,64		6		6					

ИЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
затраты по смете в ценах 2001г.								16833	1936	68	6		221,51		0,31
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								17115	2202	84	8		252,32		0,39
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								282	266	15	2		30,804		0,0775
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								2325							
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1258							
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								165103					252,32		0,39
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								314					16,15		
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1576					36,48		
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								18768					199,69		0,39
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								34							
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								6							
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								20698					252,32		0,39
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								14829							
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								84							
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								2210							
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								2325							
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1258							
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								139918							
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								25185							
затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								165103					252,32		0,39

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)