

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
13	ТЕР10-01-003-01 Постанов л.Провит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство слуховых окон (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (288 руб.); 118% от ФОТ (271 руб.) СП (145 руб.); 63% от ФОТ (271 руб.)	1 слуховое окно	4	432,39	65,03	40,49	2,64		1730	260	162	11	7,02	30,1							
14	ТЕР12-01-012-01 Постанов л.Провит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Ограждение кровель перилами (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (120 руб.); 120% от ФОТ (111 руб.) СП (61 руб.); 65% от ФОТ (111 руб.)	100 м ограждения	1,48	3193,51	67,97	90	6,95		4726	101	133	10	7,67	11,35							
15	ТЕРр58-10-6 Постанов л.Провит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей НР (37 руб.); 83% от ФОТ (45 руб.) СП (29 руб.); 65% от ФОТ (45 руб.)	100 шт.	0,1	7246,62	452,94	11,9			725	45	1		53,1	5,31							
16	ТЕРр58-10-1 Постанов л.Провит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей НР (469 руб.); 83% от ФОТ (565 руб.) СП (367 руб.); 65% от ФОТ (565 руб.)	100 м	1,8	6804,72	313,9	19,34			12248	565	35		36,8	66,24							
17	ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	31,95	3,53		3,53			113		113										
18	ФССЦпг03-21-01-006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние до 6 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	31,95	7,64		7,64			244		244										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																207088	20717	6206	388		2375,39	
Накладные расходы																20789						
Сметная прибыль																12339						