

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР16-07-002-01 Постанов л. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Демонтаж воронок водосточных (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (26 руб.); 128% от ФОТ (23 руб.) СП (16 руб.); 83% от ФОТ (23 руб.) бл. от 30.07.10 №351-П	1 воронка	2	17,64	11,48	6,16	0,08		35	23	12		1,176	2,35	
3	ТЕРр53-20-1 Постанов л. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (параллельно) НР (80 руб.); 86% от ФОТ (93 руб.) СП (65 руб.); 70% от ФОТ (93 руб.) бл. от 30.07.10 №351-П	100 м3 кладки	0,017	90806,07	4717,94	4373,85	747,63		1540	80	74	13	563	9,57	
4	ТЕРр61-11-1 Постанов л. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (вентканалов) НР (340 руб.); 79% от ФОТ (430 руб.) СП (215 руб.); 50% от ФОТ (430 руб.) бл. от 30.07.10 №351-П	100 м2 отремонтировано поверхности	0,2	3637,49	2149,34				727	430			245,92	49,18	
5	ТЕР12-01-017-01 Постанов л. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2500 руб.); 120% от ФОТ (2315 руб.) СП (1279 руб.); 65% от ФОТ (2315 руб.) бл. от 30.07.10 №351-П	100 м2 стяжки	7,48	1632,34	270,46	248,61	39,06		12210	2023	1860	292	31,303	234,15	
6	ТЕР12-01-016-02 Постанов л. Правит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (МДС-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (253 руб.); 120% от ФОТ (234 руб.) СП (129 руб.); 65% от ФОТ (234 руб.) бл. от 30.07.10 №351-П	100 м2 кровли	8,3	125,58	28,14	7,44			1042	234	62		3,22	26,73	